GMINA GÓRZNO

ul. Jana Pawła II 10
08-404 Górzno
NIP 826-20-36-670
REGON 711582279

tel. 25 681-22-54 681-22-55
faks 25 681-22-57
http://www.gorzno.ugm.pl
gmina@gorzno.ugm.pl

Górzno, dnia 09.01.2020 r.

ZPiOŚ.271.14.2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ do przetargu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Górzno*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *prawo zamówień publicznych* (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje o następujących zapytaniach dotyczącym ww. postępowania oraz udziela wyjaśnień:

1. Czy w przypadku zmiany kąta na sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet DN425 z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym np. 30,60,90 stopni) kącie?
   Do zmiany kąta należy stosować w pierwszej kolejności odpowiednie kinety np. wlot 30,45,60,90 stopni a następnie do korekty kształtki.
2. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?
   TAK
3. Czy Zamawiający będzie wymagał, dla studni kanalizacyjnych 425 i 315, rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?
   Jako rurę trzonową studni PVC należy stosować rury karbowane lub gładkie dostępne na rynku posiadające stosowne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
4. Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych. Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w siwz uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:
   - dostosowane dla obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400
   - dopuszczalna głębokość 6m
   - maksymalny poziom wody gruntowej 5m
   - szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
   - uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.

   Czy jest możliwe obniżenie któregokolwiek z tych parametrów?
   Odp.: Studnie włazowe należy stosować jako żelbetowe wg projektu.
5. Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP Dn425 mm. Cechą charakterystyczną części studzienek na polskim rynku jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe oraz możliwości uzyskania każdego potrzebnego kąta (np. 47,115,212 stopni) podczas budowy kanalizacji. Czy (mając na uwadze dostępne w/w rozwiązania) Zamawiający nie dopuści do wbudowania studzienek których zmiana kierunku przepływu nastąpi przed lub za studnią za pomocą kolan/kształtek?

GMINA GÓRZNO

ul. Jana Pawła II 10
08-404 Górzno
NIP 826-20-36-670
REGON 711582279

tel. 25 681-22-54 681-22-55
faks 25 681-22-57
http://www.gorzno.ugm.pl
gmina@gorzno.ugm.pl

Do zmiany kąta należy stosować w pierwszej kolejności odpowiednie kinety np. wlot 30,45,60,90 stopni a następnie do korekty kształtki. Studnie z kielichami nastawnymi w kinecie będą także aprobowane. Nie narzuca się konieczności wyłącznie stosowania kinet z kielichami nastawnymi.

6. Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?
   Dopuszcza się stosowanie studni niewłazowej o średnicy ok. 425mm tj. mogą być stosowane studnie systemowe o średnicy od 400mm do 450mm.
7. Cechą charakterystyczną niektórych studzienek jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji. Czy Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?
   Do zmiany kąta należy stosować w pierwszej kolejności odpowiednie kinety np. wlot 30,45,60,90 stopni a następnie do korekty kształtki.
8. Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włazów za pomocą zatrzasków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.
   Do budowy elementów studni ma być zastosowane PVC lite o odpowiednim SN. Dotyczy to także rury trzonowej studni. Kinety studni mogą być wykonane z PVC, PEHD, PP. Każda studnia niewłazowa musi być produktem systemowym jako całość i posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań prototypowych, nie sprawdzonych. Nie dopuszcza się kinet spawanych.
9. Czy Zamawiający nie dopuści zwieńczenie studni 425 rurą teleskopową z włazem dn315?
   Zwięczenie studni ma być realizowane zgodnie z projektem. Dla studni 425mm właz na mieć średnicę Dn400. Nie dopuszcza się redukcji.
10. Czy Zamawiający będzie wymagał dla włazów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?
    Należy stosować włazy żeliwne o klasie nośności D400 zamykane – systemowe, dedykowane do typu studni.
11. Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to newralgiczne znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp.
    Nie dopuszcza się stosowania kinet spawanych.
12. W dokumentacji projektowej i specyfikacji jako rozwiązanie wskazano rury dwuwarstwowe w konstrukcji ścianki 10/90 wykonanych z surowca RC. Czy zamawiający dla rozwiązań równoważnych będzie stawiał takie same wymogi jak dla rur RC 10/90, to znaczy:
    - rury muszą być wykonane jako rury trójwarstwowe PE100 RC z warstwą ochronną z zewnątrz o grubości min. 10% grubości ścianki w kolorze niebieskim (lub zielonym) i tożsamym zapisem w aprobacie technicznej o dopuszczalnym zarysowaniu min. 10% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej;
    - rury muszą posiadać deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004;
    - rury muszą posiadać aprobatę ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu (przewierty) i renowacji starych rurociągów;
    - rury muszą posiadać atest higieniczny;
    - rury muszą posiadać świadectwo odbioru partii zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem

GMINA GÓRZNO

ul. Jana Pawła II 10
08-404 Górzno
NIP 826-20-36-670
REGON 711582279

tel. 25 681-22-54 681-22-55
faks 25 681-22-57
http://www.gorzno.ugm.pl
gmina@gorzno.ugm.pl

testu FNCT min. 8760 godzin dla każdej partii surowca;
- certyfikat DIN CERTO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075;
- rury musza posiadać system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001;
- wszystkie dokumenty na rury musza posiadać datę ważności na dzień składania oferty;
- rury muszą posiadać aprobatę IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez rury osłonowej;
- rury musza posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Należy stosować rury dwuwarstwowe jak przyjęto w projekcie.

13. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej zezwalającej umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej.
Decyzja w załączeniu.
14. Prosimy o podanie warunków otworzenia nawierzchni po wykonaniu kanalizacji w drogach, których zarządcą jest Gmina.
Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych:
Ul. Spacerowa, ul. Spokojna ul. Jaśminowa – odtworzenie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej zgodnie z przedmiarem
Ul. 3-go Maja, ul. Paziewskiego, ul. Bukowa – odtworzenie zgodnie z przedmiarem, dodatkowo w miejscach uszkodzeń i wykopów wykonać nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości minimum 20 cm po zagęszczeniu
Al. Kasztanowa – odtworzenie zgodnie z przedmiarem.
15. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych w czasie prowadzenia robót? Jeśli tak, to w jakiej wysokości ?
Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
16. Gdzie należy zaplanować zrzut wody w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów?
Ewentualne zrzuty wody z odwodnienia wykopów należy wykonać do lokalnych rowów po uzgodnieniu z zarządcą rowu. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.
17. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 8.0 Wybór rozwiązania technicznego: „W momencie podłączania do kanalizacji sanitarnej domów, należy bezwzględnie wykonać odpowietrzenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z normą, wyprowadzając ostatni pion kanalizacyjny ponad połać dachu domu, kończąc go wywiewką kanalizacyjną. Czy wykonanie odpowietrzenia będzie należało do wykonawcy?
Obowiązek wykonania odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych należy do właściciela budynku. Projekt tylko sygnalizyje ten problem Inwestorowi.
18. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 12.4 Roboty ziemne i montażowe sieci i przyłączy kanalizacyjnych. *„W pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Długa) należy na całej długości lokalizacji sieci kanalizacyjnej wykonać odtworzenie rowu odwadniającego w postaci umocnienia skarpy, przeciwskarpy i dna płytami ażurowymi EKO o grubości płyty 8cm.”*
Prosimy o zamieszczenie schematu montażu płyt EKO w rowie. Prosimy o podanie długości i głębokości na jakiej należy ułożyć płyty.
Długości rowu do odtworzenia oraz układ płyt EKO zostały podane w przedmiarach:
Etap I - 410,8m
Etap II - 256,9m
Etap III - 101,6m
Układ płyt EKO w przekroju poprzecznym rowu: na skarpie lewej l=1,00 m (0,60m + 0,40m) ; dno l=0,40m ; na skarpie prawej l=1,00m (0,60m + 0,40m)

GMINA GÓRZNO

ul. Jana Pawła II 10
08-404 Górzno
NIP 826-20-36-670
REGON 711582279

tel. 25 681-22-54 681-22-55
faks 25 681-22-57
http://www.gorzno.ugm.pl
gmina@gorzno.ugm.pl

19. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu odtworzenia rowu odwadniającego zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej.
    Sposób odtworzenia - j.w.
20. W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowanego z uwzględnieniem likwidacji szamba, czy opróżnienie szamba będzie należało do wykonawcy?
    Opróżnienie szamba należy do obowiązków właściciela posesji.
21. W związku z tym, że cały projekt budowlany jest podzielony na 4 etapy, czy Zamawiający będzie wskazywał kolejność wykonywania w/w etapów?
    Patrz odp. na pyt nr 22
22. Czy przewiduje się wykonanie robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeśli tak, to poprosimy o wytyczne jakiej kolejności realizowane będą poszczególne etapy robót z podaniem terminu i wysokości finansowej.

Harmonogram finansowo – rzeczowy

Kolejność wykonania prac:

1. ul. Jaśminowa, ul. 3 – go Maja, ul. Długa
2. ul. Długa, ul. 3 – go Maja, ul. Paziewskiego
3. ul. Spacerowa , ul. Spokojna, ul. Długa
4. ul. Bukowa, Al. Kasztanowa

Inwestor w związku z prawdopodobną przebudową ul. Długiej może wymagać wykonania w pierwszej kolejności sieci zlokalizowanej w jej ciągu.

Fakturowanie

1. Do dnia 20.03.2020r. – kwota minimum 380 000,00 zł netto
2. Do dnia 01.05.2020r. – kwota minimum 529 421,88 zł netto
3. Do dnia 01.07.2020r. – kwota minimum 609 213,71 zł netto
4. Do dnia 01.09.2020r. – kwota minimum 1 248 961,75 zł netto
5. Pozostała kwota po zakończeniu i odbiorze prac

23. W drogach gminnych istnieje możliwość występowania drenażu. Przedmiary robót nie przewidują naprawy sączków i zbieraczy drenarskich . czy w kosztach oferty należy uwzględnić naprawę istniejących instalacji drenarskich.
    Roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkadzać ewentualnych drenaży melioracyjnych. Ich lokalizację należy pozyskać od jednostki prowadzącej ich ewidencję.
24. Czy ze względu na minimalne spadki 0,5%w drodze powiatowej- ul. Długa, można alternatywnie zastosować wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej metodą „rozkopem" zamiast przewiertu sterowanego.
    W pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Długa) należy zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy Drogi oraz uzgodnieniem projektu, wykonanie kanalizacji realizować bezwykopowo w technologii przewiertu sterowanego. Dotyczy to kanałów grawitacyjnych i kolektorów tłocznych oraz przejść poprzecznych pod drogą.

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

...OWY ZARZĄD DRÓG
...GARWOLINIE
...Warszawska 26
...

Garwolin, dnia 6 czerwca 2019r.

WU.434.103.2019

DECYZJA Nr 101/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), a także uchwały Nr 631/212/17 z dnia 8 listopada 2017r. Zarządu Powiatu Garwolińskiego w sprawie upoważnienia Pana Marka Jonczaka, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1329W Górzno – do drogi nr 17 w miejscowości Górzno Kolonia na działce nr ew. 477 zgodnie z przebiegiem naniesionej na załączonych mapach oraz przekrojach poprzecznych.

1. **z e z w a l a m: Gminie Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08- 404 Górzno** na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1329W Górzno – do drogi nr 17 w miejscowości Górzno Kolonia na działce nr ew. 477 zgodnie z przebiegiem naniesionej na załączonych mapach oraz przekrojach poprzecznych stanowiących integralną część niniejszej decyzji.
2. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia lub obiektu uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
3. Utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia lub obiektu uzgodnionego w niniejszej decyzji przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.
5. Odcinek sieć kanalizacji grawitacyjnej (kolor brązowy) należy zlokalizować w skarpie rowu (zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu). Cały odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego (z dołkami montażowymi w poboczu zlokalizowanymi co 150m – 200m). Głębokość ułożenia kanalizacji grawitacyjnej wg. rzędnych na załączonym planie zagospodarowania terenu.
6. Odcinek sieci kolektora tłocznego (kolor zielony) należy zlokalizować w przeciwskarpie rowu. Cały odcinek kolektora tłocznego należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego (z 2 dołkami montażowymi).
7. Wszystkie przejścia poprzeczne pod drogą powiatową należy wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej bez naruszania konstrukcji nawierzchni.
8. W miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć wymianę gruntu na przepuszczalny, na głębokości wykopu.
9. Istniejące rowy przydrożne (które będą włączone do placu budowy) na odcinku lokalizacji kanalizacji sanitarnej należy odbudować wraz z umocnieniem skarpy, przeciwskarpy oraz dna rowu płytami EKO.
10. Odbudowę zajętych elementów pasa drogowego należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru z uprawnieniami drogowymi i aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej *(numer ewidencyjny)* w związku z możliwością ewentualnego wystąpienia szkód wynikających z nienależytego nadzoru.
11. Inwestor ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu, a także skutków wypadków i kolizji.
12. Po zakończeniu robót związanych z budową w/w zamierzenia inwestycyjnego, teren pasa drogi powiatowej należy uporządkować oraz odbudować poszczególne elementy przywracając je do poprzedniego stanu użyteczności, a następnie protokólarnie przekazać przedstawicielowi PZD Garwolin.
13. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy zarząd, że przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, wnioskodawca zobowiązany będzie - natychmiast po wezwaniu - przywrócenie poszczególnych elementów zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1329W do poprzedniego stanu użyteczności.
14. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w/w dróg jest przedłożenie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej.

15. Za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie pobierana każdego roku kalendarzowego opłata roczna natomiast za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót opłata jednorazowa.
16. Jeżeli podczas wykonywania robót kanalizacyjnych nastąpi uszkodzenie jezdni polegające na zapadnięciu, przełamaniu, odkształceniu, spękaniu należy odbudować jej pełną konstrukcję wg następującej technologii:
    - wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15cm.
    - wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm.
    - wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5cm, KR-3
    - wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm , KR-3.

    Naprawianą powierzchnię jezdni (według pełnej konstrukcji) ze względu na siły ścinające należy zwiększyć o 50% z każdej strony uszkodzonej jezdni.
17. Po wykonaniu robót wymienionych „w punkcie 16" należy odbudować jezdnię z betonu asfaltowego grubości 4cm, KR-3, na całej jej szerokości i na długości uszkodzonego odcinka nawierzchni objętego robotami kanalizacyjnymi.

Powyższe oznacza, że udostępniam teren pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1339W w miejscowości Górzno Kolonia dla potrzeb oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane *(art. 32 i 33 ustawy z dnia 07lipca 1994r. – Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r.,poz. 1202)* w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skarga do sądu administracyjnego.

<u>Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:</u>

1. Uzyskania pozwolenie na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub dokonać zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
2. Uzgodnienia z zarządca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
3. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z pożn. zm. - załącznik do w/w ustawy część III, ust. 44 kol. 4 pkt. 9).

Otrzymują:
1. Gmina Górzno
   ul. Jana Pawła II 10
   08 - 404 Górzno
2. a/a

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Świętochowski - Specjalista w Wydziale
Utrzymania oraz Ochrony Dróg i Mostów
tel. (25) 6852613